ELEMENTOS DAS DIVISAS - AREA B AREA REMANESCENTE
(AREA=163.369,30m²)

LADOS Vértices	Vértices	RUMO (GRAUS)	DISTANCIA (m)	CONFRONTANTES
1	2	78°39'31" NE	2,000	FAIXA DE DOMINIO ROD. RAPOSO TAVARES
2	3	78°39'31" NE	26,415	FAIXA DE DOMINIO ROD. RAPOSO TAVARES
3	4	78°38'12" NE	8,983	FAIXA DE DOMINIO ROD. RAPOSO TAVARES
4	5	77°40'31" NE	32,500	FAIXA DE DOMINIO ROD. RAPOSO TAVARES
5	6	60°33'39" SE	23,381	FAIXA DE DOMINIO ROD. RAPOSO TAVARES
6	7	28°42'09" NE	6,553	FAIXA DE DOMINIO ROD. RAPOSO TAVARES
7	8	69°45'43" SE	37,149	FAIXA DE DOMINIO ROD. RAPOSO TAVARES
8	9	68°06'16" NE	15,463	FAIXA DE DOMINIO ROD. RAPOSO TAVARES
9	10	72°09'55" NE	24,596	FAIXA DE DOMINIO ROD. RAPOSO TAVARES
10	11	72°05'41" NE	16,312	FAIXA DE DOMINIO ROD. RAPOSO TAVARES
11	12	67°49'26" NE	29,825	FAIXA DE DOMINIO ROD. RAPOSO TAVARES
12	13	58°30'09" NE	12,229	FAIXA DE DOMINIO ROD. RAPOSO TAVARES
13	14	53°18'45" NE	34,259	FAIXA DE DOMINIO ROD. RAPOSO TAVARES
14	15	40°14'05" NE	18,031	FAIXA DE DOMINIO ROD. RAPOSO TAVARES
15	16	57°39'44" NE	35,916	FAIXA DE DOMINIO ROD. RAPOSO TAVARES
16	17	64°09'36" NE	17,180	FAIXA DE DOMINIO ROD. RAPOSO TAVARES
17	18	79°37'53" NE	13,165	FAIXA DE DOMINIO ROD. RAPOSO TAVARES
18	19	89°09'18" NE	19,516	FAIXA DE DOMINIO ROD. RAPOSO TAVARES
19	20	74°14'35" NE	11,681	FAIXA DE DOMINIO ROD. RAPOSO TAVARES
20	21	58°27'14" NE	18,894	FAIXA DE DOMINIO ROD. RAPOSO TAVARES
21	22	74°22'21" NE	13,142	FAIXA DE DOMINIO ROD. RAPOSO TAVARES
22	43B	16°37'07" NE	9,379	LOTE A
43B	43A	73°22'53" NW	104,953	LOTE A
43A	44	47°16'45" NW	20,529	ESTRADA MUNICIPAL DO PAU FURADO
44	45	19°46'54" NW	31,733	ESTRADA MUNICIPAL DO PAU FURADO
45	46	27°04'45" NW	18,617	ESTRADA MUNICIPAL DO PAU FURADO
46	47	14°24'03" NW	16,135	ESTRADA MUNICIPAL DO PAU FURADO
47	48	15°06'32" NW	17,636	ESTRADA MUNICIPAL DO PAU FURADO
48	49	26°05'12" NW	12,173	ESTRADA MUNICIPAL DO PAU FURADO
49	50	41°26'17" NW	14,669	ESTRADA MUNICIPAL DO PAU FURADO
50	51	51°33'11" NW	1,843	ESTRADA MUNICIPAL DO PAU FURADO
51	52	58°45'16" NW	3,361	ESTRADA MUNICIPAL DA BOA VISTA
52	53	67°53'15" NW	10,838	ESTRADA MUNICIPAL DA BOA VISTA
53	54	70°39'39" NW	11,349	ESTRADA MUNICIPAL DA BOA VISTA
54	55	73°55'44" NW	6,500	ESTRADA MUNICIPAL DA BOA VISTA
55	56	74°02'59" NW	13,490	ESTRADA MUNICIPAL DA BOA VISTA
56	57	70°51'03" NW	6,027	ESTRADA MUNICIPAL DA BOA VISTA
57	58	71°03'24" NW	10,765	ESTRADA MUNICIPAL DA BOA VISTA
58	59	68°33'46" NW	8,774	ESTRADA MUNICIPAL DA BOA VISTA
59	60	69°47'02" NW	34,754	ESTRADA MUNICIPAL DA BOA VISTA
60	61	71°32'21" NW	8,210	ESTRADA MUNICIPAL DA BOA VISTA
61	62	66°14'55" NW	83,928	ESTRADA MUNICIPAL DA BOA VISTA
62	63	57°37'55" NW	28,892	ESTRADA MUNICIPAL DA BOA VISTA
63	64	48°47'33" NW	29,519	ESTRADA MUNICIPAL DA BOA VISTA
64	65	55°27'14" NW	30,821	ESTRADA MUNICIPAL DA BOA VISTA
65	66	82°40'44" NW	51,858	ESTRADA MUNICIPAL DA BOA VISTA
66	67	69°56'21" NW	29,459	ESTRADA MUNICIPAL DA BOA VISTA
67	68	53°28'34" NW	7,326	ESTRADA MUNICIPAL DA BOA VISTA
68	69	59°25'33" NW	41,339	ESTRADA MUNICIPAL DA BOA VISTA
69	70	58°09'43" NW	37,672	ESTRADA MUNICIPAL DA BOA VISTA
70	71	60°13'51" NW	3,896	ESTRADA MUNICIPAL DA BOA VISTA
71	72	51°04'40" NW	64,986	ESTRADA MUNICIPAL DA BOA VISTA
72	72-A	31°08'03" SW	29,000	EMPRESA QUATRO RODAS EMPREI LTDA.
72-A	73	31°08'03" SW	121,000	APAN CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.
73	74	52°09'59" SE	91,000	APAN CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.
74	75	28°02'08" SE	12,034	APAN CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.
75	76	05°10'58" SW	47,150	APAN CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.
76	77	07°01'35" SW	10,557	APAN CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.
77	78	11°59'20" SW	19,988	APAN CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.
78	79	34°48'01" SW	8,558	APAN CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.
79	80	16°39'25" SW	23,154	APAN CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.
80	81	01°50'35" SW	18,760	APAN CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.
81	82	13°39'22" SE	11,116	APAN CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.
82	83	09°23'03" SW	34,346	APAN CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.
83	84	01°05'19" SE	26,208	APAN CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.
84	85	08°34'01" SE	14,029	APAN CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.
85	86	16°06'47" SE	75,572	APAN CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.
86	87	31°30'57" SE	39,848	APAN CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.
87	1	45°18'57" SE	11,889	APAN CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.

LEGENDA

QUADRO DE ÁREAS		
	ÁREA (m²)	%
1. ÁREA PRIVATIVA		
UNIDADES AUTÔNOMAS - (628 UA)	84.838,25	51,93%
ÁREA TOTAL PRIVATIVA	**84.838,25**	**51,93%**
2. ÁREAS COMUNS		
VIAS DE CIRCULAÇÃO INTERNA (VCI)	36.031,97	22,06%
FAIXA NÃO EDIFICANTE 1, 2, 3 E 4	409,71	0,25%
ÁREA VERDE CONDOMINIAL	39.632,19	24,26%
TERRENO PARA LAZER CONDOMINIAL	1.624,14	0,99%
TERRENO PARA PORTARIA	185,77	0,11%
TERRENO PARA E.T.E.	599,20	0,37%
TERRENO PARA CAIXA D'ÁGUA	48,07	0,03%
ÁREA TOTAL DE USO COMUM	78.531,05	48,07%
	163.369,30	**100,00%**
ÁREA PERMEÁVEL (m²)		
ÁREA PERMEÁVEL NAS UNIDADES AUTÔNOMAS (25%*)	21.209,56	
ÁREA VERDE CONDOMINIAL	39.632,19	
TOTAL PERMEÁVEL	**60.841,75**	
TAXA PERMEABILIDADE / CONDOMÍNIO	**37,24%**	

ÁREA COMUM CONSTRUÍDA	
	m²
SALÃO DE FESTAS	283,64
PORTARIA	34,82
TOTAL A CONSTRUIR:	**318,46**

DETALHE 1
SEM ESCALA

DETALHE 2
(TRÁFEGO LEVE)
SEM ESCALA

SEÇÃO TÍPICA DE PAVIMENTO
VCI - VIA DE CIRCULAÇÃO INTERNA
(TRÁFEGO LEVE)
ESC.: 1:75

ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO	
SISTEMA COMPLEMENTAR (MURO)	= 27.342,85 m²
PERÍMETRO (MURO)	= 2.639,30 m
MURO (H=2,20m)	RECUO: 189,29m + 2,20m + 187,97m²
ALINHAMENTO	1.992,70m
MURO	1.992,70m
MURO DE ARRIMO	201,30m

LEGENDA PERÍMETRO (MURO)



PLANTA SITUAÇÃO SEM ESCALA

OBSERVAÇÕES:

1- AS COTAS INDICADAS REFEREM-SE AO PISO ACABADO.

2- OS TALUDES PROJETADOS SÃO A RAZÃO DE H=1/V=1 PARA CORTES E H=3/V=2 PARA ATERROS, E DEVERÃO SER OBJETO DE ESTUDOS GEOTÉCNICOS DE ESTABILIDADE.

3- OS VOLUMES PROVENIENTES DA LIMPEZA DO TERRENO, BEM COMO O VOLUMES EXCEDENTE, DEVERÃO SER MISTURADOS A FIM DE SE OBTER UM COMPOSTO ORGÂNICO QUE SERÁ UTILIZADO COMO BASE NAS ÁREAS A SEREM GRAMADAS OU AJARDINADAS. NO CASO DE REJEIÇÃO PARA ESTE FIM, DO VOLUME EXCEDENTE OU PARTE DELE, DEVERÁ SER TRANSPORTADO E COMPACTADO EM ÁREAS DEVIDAMENTE LICENCIADAS.

4- TODAS AS ÁREAS QUE TIVEREM INTERVENÇÕES DE TERRAPLENAGEM DEVERÃO SER REVESTIDAS COM GRAMA, EXCETO ONDE É PREVISTO OUTRO TIPO DE REVESTIMENTO.

5- DURANTE AS OBRAS O EXECUTOR DEVERÁ ADOTAR MEDIDAS DE PROTEÇÃO PARA IMPEDIR EROSÕES E CARREAMENTO DE MATERIAL PARA AS ÁREAS CIRCUNVIZINHAS, BEM COMO AS PÚBLICAS OU PRIVADAS. EM ESPECIAL AS ÁREAS DE PROTEÇÃO AMBIENTAL TAIS DISPOSITIVOS PODERÃO SER EXECUTADOS EM LONAS DE CURVAS DE NÍVEL, BARREIRAS VERTICAIS DE MANTA GEOTEXTIL, E OUTROS.

CÁLCULO DOS RESERVATÓRIOS EM ADUELAS PRÉ MOLDADAS*

RESERVATÓRIO	ÁREA TOTAL DE CONTRIBUIÇÃO SÃO MARCO BACIA (ha)	SISTEMA VIÁRIO			LOTES			VOLUME TOTAL DE RETENÇÃO CONFORME LEI ESTADUAL (m³)	CARACTERÍSTICAS DO RESERVATÓRIO
		ÁREA TOTAL BRUTA (ha)	C (RUNOFF)	ÁREA IMPERMEÁVEL (ha)	ÁREA TOTAL BRUTA (ha)	C (RUNOFF)	ÁREA IMPERMEÁVEL (ha)		
RAP 1 MACRO BACIA 1	3,86	1,06	1,00	1,06	2,80	0,75	2,10	3,16	284,67	Localizado ao final da Rua 10 - Galeria Celular 3,00 x 3,00m 42 Aduelas + 1 para saída (Altura d'água 2,30m) Extravasor: 0,70m Volume útil = 3,00 x 2,30 x 42,00 = 290,88 m³
RAP 2 MACRO BACIA 2	2,09	0,29	1,00	0,29	1,80	0,75	1,35	1,64	147,40	Localizado ao final da Rua 6 (Galeria Celular 3,00 x 3,00m 20 Aduelas + 1 para saída (Altura d'água 1,50m) Extravasor: 0,50m Volume útil = 3,00 x 2,50 x 20,00 = 150,00 m³
RAP 3 MACRO BACIA 3	3,16	0,79	1,00	0,79	2,37	0,75	1,78	2,57	231,08	Localizado na esteca 11 da Rua 05, ao final da Rua 7 Galeria Celular 3,00 x 3,00m (33 Aduelas + 1 para saída (Altura d'água 2,50m) Extravasor: 0,50m Volume útil = 3,00 x 2,40 x 33,00 = 237,60 m³
RAP 4 MACRO BACIA 4	2,64	0,92	1,00	0,92	1,72	0,75	1,29	2,21	198,90	Localizado na esteca 11 da Rua 05, ao início da Rua 8 Galeria Celular 3,00 x 3,00m 45 Aduelas + 1 para saída (Altura d'água 2,50m) Extravasor: 0,50m Volume útil = 3,00 x 2,50 x 45,00 = 337,50 m³
RAP 5 MACRO BACIA 5	0,79	0,22	1,00	0,22	0,57	0,75	0,43	0,65	58,28	Localizado na esteca 9 da Rua 05, no início da Rua 8 Galeria Celular 3,00 x 3,00m 13 Aduelas + 1 para saída (Altura d'água 2,50m) Extravasor: 0,50m Volume útil = 3,00 x 2,50 x 13,00 = 58,5 m³
TRAVESSA										Localizado na esteca 9+15 da Rua 05 (Galeria Celular 3,00 x 2,00m 13 Aduelas

Total de Aduelas - Reservatórios:
3,00 x 3,00: 95 aduelas (1 para saídas e 19 para reservatórios)
3,00 x 2,00: 13 aduelas (1 para saída e 2 para reservatórios)
Total de aduelas + travessa: 3,00 x 3,00: 13 aduelas

* DIMENSIONAMENTO CONFORME LEI ESTADUAL Nº 12.526 DO ESTADO DE SÃO PAULO

$V = 0,15 * Ai * IP * t$

V: Volume do reservatório em metros cúbicos
Ai: Área impermeabilizada em metros quadrados
IP: Índice pluviométrico igual a 0,06 m/h
t: Tempo de duração de chuva igual a 1(uma) hora

TERRENO RESIDENCIAL - CASA TIPO A1 (terreno com frente de 5,00m)
TERRENO RESIDENCIAL - CASA TIPO A2 / ACLIVE (terreno com frente de 5,00m)
TERRENO RESIDENCIAL - CASA TIPO A3 / DECLIVE (terreno com frente de 5,00m)
TERRENO RESIDENCIAL - CASA TIPO B1 (terreno com frente de 5,00m)
TERRENO RESIDENCIAL - CASA TIPO B2 / ACLIVE (terreno com frente de 5,00m)
TERRENO RESIDENCIAL - CASA TIPO B3 / DECLIVE (terreno com frente de 5,00m)
TERRENO RESIDENCIAL - CASA TIPO C1 (terreno com formato irregular)
TERRENO RESIDENCIAL - CASA TIPO C2 / ACLIVE (terreno com formato irregular)
TERRENO RESIDENCIAL - CASA TIPO C3 / DECLIVE (terreno com formato irregular)
TERRENO RESIDENCIAL - CASA TIPO C4 / ACLIVE (terreno com formato irregular)

LEGENDA NUMERAÇÃO: (01) - INDICA A TIPOLOGIA DA CASA; (01) - INDICA O NUMERO DO TERRENO

TIPOS DE CASAS		
	QUANTIDADE	%
CASA TIPO A1	94	14,97%
CASA TIPO A2 (ACLIVE)	141	22,45%
CASA TIPO A3 (DECLIVE)	47	7,48%
CASA TIPO B1	47	7,48%
CASA TIPO B2 (ACLIVE)	47	7,48%
CASA TIPO B3 (DECLIVE)	70	11,15%
CASA TIPO C1	10	1,59%
CASA TIPO C2 (ACLIVE)	5	0,80%
CASA TIPO C3 (DECLIVE)	3	0,48%
CASA TIPO C4 (ACLIVE)	2	0,32%
TOTAL	628	100,00%

VAGAS PRIVATIVAS	
TOTAL	857

ÁREA PERMEÁVEL (m²)	
ÁREA PERMEÁVEL NAS UNIDADES AUTÔNOMAS (25%*)	21.209,56
ÁREA VERDE CONDOMINIAL	39.632,19
TOTAL PERMEÁVEL	**60.841,75**
TAXA PERMEABILIDADE	**0,3724**

ÁREA CONSTRUÍDA DE USO COMUM (m²)	
EDIFICAÇÃO	**m²**
SALÃO DE FESTAS	283,64
PORTARIA	34,82
TOTAL A CONSTRUIR:	**318,46**

QUADRO DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO		
ÁREA DO TERRENO (m²):	163.400,30 m²	
	ESTUDO	PROJETO
ÁREA TOTAL DE PROJEÇÃO:	---	28.306,30
T.O. (TAXA DE OCUPAÇÃO):	0,70	0,2149
ÁREA TOTAL DE CONSTRUÇÃO:	---	85.129,72
C.A. (COEFICIENTE APROVEITAMENTO)	1,00	0,5208
ÁREA TOTAL DE LOTES:	---	84.838,25
T.P. (TAXA PERMEABILIDADE):	---	0,3724
NÚMERO DE UNIDADES:	---	628

(*) VALORES CONSIDERADOS PERMEÁVEIS AS ÁREAS VERDES CONDOMINIAIS E 25% DA ÁREAS DOS TERRENOS PRIVATIVOS

ÁREA DE PROJEÇÃO		
TIPOLOGIA	PROJEÇÃO (m²)	QUANT.
CASA TIPO A1	76,65	94
CASA TIPO A2	76,75	141
CASA TIPO A3	93,53	188
CASA TIPO B1	76,65	47
CASA TIPO B2	76,75	47
CASA TIPO B3	76,65	70
CASA TIPO C1	93,50	10
CASA TIPO C2	93,50	5
CASA TIPO C3	93,50	3
CASA TIPO C4	93,50	2
CLUBE	283,64	1
PORTARIA	34,82	1
ÁREA TOTAL DE PROJEÇÃO (m²)		
TAXA DE OCUPAÇÃO		

TERRENOS PRIVATIVOS				CASAS	
QUADRA	Nº	ÁREA TERRENO (m²)	TIPO	ÁREA CONSTRUÍDA (m²)	VAGAS (1 ou 2)
A	001	150,00	A1	113,76	2
	002	150,00	A1	113,76	2
	003	150,75	C1	113,76	2
	004	150,00	A1	113,76	2
	005	150,00	A1	113,76	2
	TOTAL	750,75	TOTAL	568,80	
B	TERRENOS PRIVATIVOS			CASAS	
	Nº	ÁREA TERRENO (m²)	TIPO	ÁREA CONSTRUÍDA (m²)	VAGAS (1 ou 2)
	006	150,00	C1	137,01	2
	007	150,00	B3	150,25	2
	008	150,00	B3	150,25	2
	009	150,12	A1	130,84	1
	010	150,37	A1	130,84	1
	011	154,82	A1	130,84	1
	012	154,82	A1	130,84	1
	013	157,41	A1	130,84	1
	014	158,55	A1	130,84	1
	015	159,77	A1	130,84	1
	016	161,02	A1	130,84	1
	017	162,27	A1	130,84	1
	018	163,53	A1	130,84	1
	019	146,75	A1	130,84	1
	020	147,87	A1	130,84	1
	021	147,81	A1	130,84	1
	022	147,75	A1	130,84	1
	TOTAL	3.165,14	TOTAL	3.139,16	
C	TERRENOS PRIVATIVOS			CASAS	
	Nº	ÁREA TERRENO (m²)	TIPO	ÁREA CONSTRUÍDA (m²)	VAGAS (1 ou 2)
	023	154,82	C1	137,01	2
	024	154,82	C1	137,01	2
	025	154,66	A1	130,84	1
	026	154,50	A1	130,84	1
	027	154,34	A1	130,84	1
	028	269,53	C1	137,01	2
	029	207,81	C1	137,01	2
	TOTAL	1.300,14	TOTAL	1.041,56	
D	TERRENOS PRIVATIVOS			CASAS	
	Nº	ÁREA TERRENO (m²)	TIPO	ÁREA CONSTRUÍDA (m²)	VAGAS (1 ou 2)
	030	154,82	C1	137,01	2
	031	154,82	C1	137,01	2
	032	154,66	A1	130,84	1
	033	154,50	A1	130,84	1
	034	154,34	A1	130,84	1
	035	269,53	C1	137,01	2
	036	207,81	C1	137,01	2
	TOTAL	1.300,14	TOTAL	1.041,56	
E	TERRENOS PRIVATIVOS			CASAS	
	Nº	ÁREA TERRENO (m²)	TIPO	ÁREA CONSTRUÍDA (m²)	VAGAS (1 ou 2)
	037	154,82	C1	137,01	2
	038	154,82	C1	137,01	2
	039	154,66	A1	130,84	1
	040	154,50	A1	130,84	1
	041	154,34	A1	130,84	1
	042	269,53	C1	137,01	2
	043	207,81	C1	137,01	2
	TOTAL	1.300,14	TOTAL	1.041,56	
F	TERRENOS PRIVATIVOS			CASAS	
	Nº	ÁREA TERRENO (m²)	TIPO	ÁREA CONSTRUÍDA (m²)	VAGAS (1 ou 2)
	044	154,82	C1	137,01	2
	045	154,82	C1	137,01	2
	046	154,66	A1	130,84	1
	047	154,50	A1	130,84	1
	048	154,34	A1	130,84	1
	049	269,53	C1	137,01	2
	050	207,81	C1	137,01	2
	TOTAL	1.300,14	TOTAL	1.041,56	
G	TERRENOS PRIVATIVOS			CASAS	
	Nº	ÁREA TERRENO (m²)	TIPO	ÁREA CONSTRUÍDA (m²)	VAGAS (1 ou 2)
	051	154,82	C1	137,01	2
	052	154,82	C1	137,01	2
	053	154,66	A1	130,84	1
	054	154,50	A1	130,84	1
	055	154,34	A1	130,84	1
	056	269,53	C1	137,01	2
	057	207,81	C1	137,01	2
	TOTAL	1.300,14	TOTAL	1.041,56	
H	TERRENOS PRIVATIVOS			CASAS	
	Nº	ÁREA TERRENO (m²)	TIPO	ÁREA CONSTRUÍDA (m²)	VAGAS (1 ou 2)
	058	154,82	C1	137,01	2
	059	154,82	C1	137,01	2
	060	154,66	A1	130,84	1
	061	154,50	A1	130,84	1
	062	154,34	A1	130,84	1
	063	269,53	C1	137,01	2
	064	207,81	C1	137,01	2
	TOTAL	1.300,14	TOTAL	1.041,56	
I	TERRENOS PRIVATIVOS			CASAS	
	Nº	ÁREA TERRENO (m²)	TIPO	ÁREA CONSTRUÍDA (m²)	VAGAS (1 ou 2)
	065	154,82	C1	137,01	2
	066	154,82	C1	137,01	2
	067	154,66	A1	130,84	1
	068	154,50	A1	130,84	1
	069	154,34	A1	130,84	1
	070	269,53	C1	137,01	2
	071	207,81	C1	137,01	2
	TOTAL	1.300,14	TOTAL	1.041,56	
J	TERRENOS PRIVATIVOS			CASAS	
	Nº	ÁREA TERRENO (m²)	TIPO	ÁREA CONSTRUÍDA (m²)	VAGAS (1 ou 2)
	072	154,82	C1	137,01	2
	073	154,82	C1	137,01	2
	074	154,66	A1	130,84	1
	075	154,50	A1	130,84	1
	076	154,34	A1	130,84	1
	077	269,53	C1	137,01	2
	078	207,81	C1	137,01	2
	TOTAL	1.300,14	TOTAL	1.041,56	
K	TERRENOS PRIVATIVOS			CASAS	
	Nº	ÁREA TERRENO (m²)	TIPO	ÁREA CONSTRUÍDA (m²)	VAGAS (1 ou 2)
	079	154,82	C1	137,01	2
	080	154,82	C1	137,01	2
	081	154,66	A1	130,84	1
	082	154,50	A1	130,84	1
	083	154,34	A1	130,84	1
	084	269,53	C1	137,01	2
	085	207,81	C1	137,01	2
	TOTAL	1.300,14	TOTAL	1.041,56	
L	TERRENOS PRIVATIVOS			CASAS	
	Nº	ÁREA TERRENO (m²)	TIPO	ÁREA CONSTRUÍDA (m²)	VAGAS (1 ou 2)
	086	154,82	C1	137,01	2
	087	154,82	C1	137,01	2
	088	154,66	A1	130,84	1
	089	154,50	A1	130,84	1
	090	154,34	A1	130,84	1
	091	269,53	C1	137,01	2
	092	207,81	C1	137,01	2
	TOTAL	1.300,14	TOTAL	1.041,56	
M	TERRENOS PRIVATIVOS			CASAS	
	Nº	ÁREA TERRENO (m²)	TIPO	ÁREA CONSTRUÍDA (m²)	VAGAS (1 ou 2)
	093	154,82	C1	137,01	2
	094	154,82	C1	137,01	2
	095	154,66	A1	130,84	1
	096	154,50	A1	130,84	1
	097	154,34	A1	130,84	1
	098	269,53	C1	137,01	2
	099	207,81	C1	137,01	2
	TOTAL	1.300,14	TOTAL	1.041,56	
N	TERRENOS PRIVATIVOS			CASAS	
	Nº	ÁREA TERRENO (m²)	TIPO	ÁREA CONSTRUÍDA (m²)	VAGAS (1 ou 2)
	100	154,82	C1	137,01	2
	101	154,82	C1	137,01	2
	102	154,66	A1	130,84	1
	103	154,50	A1	130,84	1
	104	154,34	A1	130,84	1
	105	269,53	C1	137,01	2
	106	207,81	C1	137,01	2
	TOTAL	1.300,14	TOTAL	1.041,56	
O	TERRENOS PRIVATIVOS			CASAS	
	Nº	ÁREA TERRENO (m²)	TIPO	ÁREA CONSTRUÍDA (m²)	VAGAS (1 ou 2)
	107	154,82	C1	137,01	2
	108	154,82	C1	137,01	2
	109	154,66	A1	130,84	1
	110	154,50	A1	130,84	1
	111	154,34	A1	130,84	1
	112	269,53	C1	137,01	2
	113	207,81	C1	137,01	2
	TOTAL	1.300,14	TOTAL	1.041,56	
P	TERRENOS PRIVATIVOS			CASAS	
	Nº	ÁREA TERRENO (m²)	TIPO	ÁREA CONSTRUÍDA (m²)	VAGAS (1 ou 2)
	114	154,82	C1	137,01	2
	115	154,82	C1	137,01	2
	116	154,66	A1	130,84	1
	117	154,50	A1	130,84	1
	118	154,34	A1	130,84	1
	119	269,53	C1	137,01	2
	120	207,81	C1	137,01	2
	TOTAL	1.300,14	TOTAL	1.041,56	
Q	TERRENOS PRIVATIVOS			CASAS	
	Nº	ÁREA TERRENO (m²)	TIPO	ÁREA CONSTRUÍDA (m²)	VAGAS (1 ou 2)
	121	154,82	C1	137,01	2
	122	154,82	C1	137,01	2
	123	154,66	A1	130,84	1
	124	154,50	A1	130,84	1
	125	154,34	A1	130,84	1
	126	269,53	C1	137,01	2
	127	207,81	C1	137,01	2
	TOTAL	1.300,14	TOTAL	1.041,56	

NOTAS:

- O CONDOMÍNIO CONTARÁ COM A INFRAESTRUTURA BÁSICA DESCRITA NOS TERMOS DA LEI Nº 2642019 ARTIGO 9º DO BEJA: A INFRAESTRUTURA IMPLANTADA NO CONDOMÍNIO CORRESPONDERÁ AO CONJUNTO DE EQUIPAMENTOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DISPOSIÇÃO ADEQUADA DE ESGOTO SANITÁRIO, DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS E REDE DE ENERGIA ELÉTRICA, ENTRE OUTRAS. TAMBEM CORRESPONDE AO CONJUNTO DAS VIAS E EDIFICAÇÕES COMUNS INTERNAS DO CONDOMÍNIO, TAIS COMO, POR EXEMPLO, AS VIAS DE CIRCULAÇÃO INTERNA, ÁREAS VERDES, CLUBE RECREATIVO, ÁREAS DE LAZER, PORTARIA E ÁREA ADMINISTRATIVA,